

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht März 2011

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110113690	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	23.03.2011	09:51	15,4	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0
110113692	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	23.03.2011	09:55	15,4	farblos, klar	0,45	0	0	0	0	0
110113693	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	23.03.2011	10:00	16,4	farblos, klar	0,76	1	1	0	0	0
110113695	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	23.03.2011	10:04	16,1	farblos, klar	1,46	0	0	0	0	0
110113696	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:45	15,2	farblos, klar	0,71	0	1	0	0	0
110113697	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:30	15,2	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0
110113698	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:24	14,2	farblos, klar	0,69	0	0	0	0	0
110113699	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:48	14,2	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0
110113851	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:20	15,6	farblos, klar	0,65	0	0	0	0	0
110113855	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:41	15,2	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0
110113856	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:34	14,2	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht März 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110113857	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:36	14,7	farblos, klar	0,60	6	0	0	0	0
110113858	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:32	14,9	farblos, klar	0,57	0	0	0	0	0
110113860	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:39	15,9	farblos, klar	0,68	1	0	0	0	0
110113861	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	23.03.2011	09:26	14,9	farblos, klar	0,78	1	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 31. März 2011
