

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht April 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120220503	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	04.04.2012	10:12	14,7	farblos, klar	0,69	0	0	0	0	0
120220504	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	04.04.2012	10:16	15,1	farblos, klar	0,79	0	0	0	0	0
120220505	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	04.04.2012	10:18	14,0	farblos, klar	0,45	0	1	0	0	0
120220506	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	04.04.2012	09:23	14,2	farblos, klar	1,02	0	0	0	0	0
120220507	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	10:05	14,7	farblos, klar	0,63	0	0	0	0	0
120220509	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:20	14,9	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0
120220510	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	10:02	15,6	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0
120220511	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:30	14,7	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0
120220512	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:40	14,9	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0
120220513	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:33	16,1	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0
120220514	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:55	14,9	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht April 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120220515	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:45	15,4	farblos, klar	0,25	0	0	0	0	0
120220517	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:25	14,4	farblos, klar	0,58	1	1	0	0	0
120220518	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:35	14,7	farblos, klar	0,57	0	0	0	0	0
120220519	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	09:37	14,4	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0
120220520	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	04.04.2012	10:10	14,7	farblos, klar	0,71	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 11. April 2012