

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580**  
**Prüfbericht Januar 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110843382	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	18.01.2012	10:33	13,2	farblos, klar	0,59	0	0	0	0	0
110843383	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	18.01.2012	10:36	14,2	farblos, klar	0,61	0	0	0	0	0
110843389	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	18.01.2012	10:45	12,7	farblos, klar	0,35	0	0	0	0	0
110843390	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	18.01.2012	09:55	13,0	farblos, klar	0,82	0	0	0	0	0
110843391	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:15	12,8	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0
110843392	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:35	8,4	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0
110843393	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:47	7,8	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0
110843394	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:00	12,4	farblos, klar	0,47	0	0	0	0	0
110843395	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:06	11,9	farblos, klar	0,36	0	0	0	0	0
110843396	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:20	12,4	farblos, klar	0,59	0	0	0	0	0
110843397	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:36	10,2	farblos, klar	0,44	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580**  
**Prüfbericht Januar 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110843398	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:50	5,2	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0
110843399	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:34	13,2	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0
110843400	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:32	12,0	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0
110843401	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:03	7,1	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0
110843402	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:40	12,5	farblos, klar	0,71	0	0	0	0	0
110843403	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	09:52	12,1	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0
110843404	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	18.01.2012	10:10	8,6	farblos, klar	0,33	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 24. Januar 2012