

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Juni 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120365132	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	27.06.2012	10:50	18,4	farblos, klar	0,91	0	0	0	0	0
120365134	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	27.06.2012	10:57	23,4	farblos, klar	0,71	0	0	0	0	0
120365135	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	27.06.2012	10:56	18,4	farblos, klar	0,42	0	0	0	0	0
120365136	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	27.06.2012	11:00	19,0	farblos, klar	1,38	0	0	0	0	0
120365137	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:37	18,6	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0
120365138	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:16	19,7	farblos, klar	0,76	0	0	0	0	0
120365139	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:36	18,8	farblos, klar	0,88	0	0	0	0	0
120365140	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:28	19,5	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	0
120365141	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:19	21,1	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0
120365142	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:21	20,4	farblos, klar	0,79	0	0	0	0	0
120365143	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:45	20,4	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Juni 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120365144	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:13	18,6	farblos, klar	1,03	0	0	0	0	0
120365145	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:25	20,0	farblos, klar	0,95	0	0	0	0	0
120365147	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:29	18,8	farblos, klar	0,87	0	0	0	0	0
120365148	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	11:10	19,5	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0
120365183	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:10	21,6	farblos, klar	0,58	0	0	0	0	0
120365184	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:32	20,0	farblos, klar	1,18	0	0	0	0	0
120365185	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	27.06.2012	10:07	21,0	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	1

Beurteilung:

Im Vergleich zu den Grenzwerten der Deutschen TrinkwV wird folgender Parameter bei der Probe **120365185** überschritten: **Pseudomonas aeruginosa**.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 10. Juli 2012