

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Mai 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120297996	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	30.05.2012	10:34	19,0	farblos, klar	0,82	3	3	0	0	0
120297997	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	30.05.2012	10:37	19,4	farblos, klar	0,86	0	0	0	0	0
120297998	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	30.05.2012	10:43	18,8	farblos, klar	0,87	0	0	0	0	0
120297999	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	30.05.2012	10:46	18,6	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0
120298000	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:20	22,0	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0
120298051	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:30	20,3	farblos, klar	0,63	0	0	0	0	0
120298052	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:17	19,7	farblos, klar	0,88	0	0	0	0	0
120298053	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:15	19,4	farblos, klar	0,99	1	0	0	0	0
120298054	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:03	20,3	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0
120298055	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:07	19,9	farblos, klar	0,77	0	0	0	0	0
120298056	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:22	20,8	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht Mai 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
120298058	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:26	20,1	farblos, klar	0,81	0	0	0	0	0
120298060	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:40	21,1	farblos, klar	0,79	0	0	0	0	0
120298061	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:05	19,7	farblos, klar	0,95	0	0	0	0	0
120298062	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:24	20,1	farblos, klar	0,82	0	0	0	0	0
120298063	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	30.05.2012	10:50	20,3	farblos, klar	0,92	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 04. Juni 2012