

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht April 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130259963	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	24.04.2013	09:58	16,4	farblos, klar	0,67	1	2	0	0	0	0
130259964	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	24.04.2013	10:02	15,0	farblos, klar	0,86	0	0	0	0	0	0
130259965	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	24.04.2013	10:09	15,2	farblos, klar	0,76	0	0	0	0	0	0
130259966	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	24.04.2013	10:20	14,7	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
130259967	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:51	17,1	farblos, klar	0,78	0	1	0	0	0	0
130259968	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:32	16,1	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
130259969	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:21	16,1	farblos, klar	0,32	0	0	0	0	0	0
130259970	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:37	17,8	farblos, klar	0,86	0	0	0	0	0	0
130259971	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:45	15,7	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
130259972	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:18	14,2	farblos, klar	0,69	0	0	0	0	0	0
130259974	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:24	15,7	farblos, klar	0,79	0	0	0	0	0	0
130259975	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:27	15,0	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht April 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130259977	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:42	15,4	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0	0
130259978	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:35	16,1	farblos, klar	0,87	0	0	0	0	0	0
130259979	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:13	16,2	farblos, klar	0,83	0	0	0	0	0	0
130259980	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	24.04.2013	09:29	18,0	farblos, klar	0,83	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 30. April 2013