

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775  
Prüfbericht Mai 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130354788	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.05.2013	10:05	16,4	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
130354789	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.05.2013	10:03	16,6	farblos, klar	0,42	0	0	0	0	0	0
130354790	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.05.2013	09:59	16,4	farblos, klar	0,28	0	0	0	0	0	0
130354791	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:27	15,2	farblos, klar	0,58	0	0	0	0	0	0
130354792	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:41	16,4	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0	0
130354794	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	10:09	15,9	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0	0
130354795	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:18	17,6	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
130354796	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:25	17,4	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
130354797	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:44	16,6	farblos, klar	0,61	0	0	0	0	0	0
130354798	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:30	17,4	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0	0
130354800	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:22	16,9	farblos, klar	0,63	0	0	0	0	0	0
130354801	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:53	15,7	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775  
Prüfbericht Mai 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130354802	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:49	16,7	farblos, klar	0,72	0	0	0	0	0	0
130354803	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:37	15,9	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
130354804	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.05.2013	09:33	16,4	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 05. Juni 2013

\_\_\_\_\_