

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht November 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130991089	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	27.11.2013	09:50	15,3	farblos, klar	1,27	0	0	0	0	0	0
130991090	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	27.11.2013	09:55	13,4	farblos, klar	1,96	0	0	0	0	0	0
130991091	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	27.11.2013	09:58	16,4	farblos, klar	1,84	0	0	0	0	0	0
130991092	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	27.11.2013	10:00	14,9	farblos, klar	1,26	0	0	0	0	0	0
130991093	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:40	12,2	farblos, klar	1,74	0	0	0	0	0	0
130991095	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	10:15	8,8	farblos, klar	1,60	0	0	0	0	0	0
130991096	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:32	10,2	farblos, klar	1,53	0	0	0	0	0	0
130991099	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	10:45	9,2	farblos, klar	1,42	0	0	0	0	0	0
130991100	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:18	11,1	farblos, klar	1,48	0	0	0	0	0	0
130991101	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	10:13	12,2	farblos, klar	1,70	0	0	0	0	0	0
130991102	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:53	13,8	farblos, klar	1,98	0	0	0	0	0	0
130991103	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:43	11,4	farblos, klar	1,82	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500403775
Prüfbericht November 2013**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
130991105	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:45	7,5	farblos, klar	1,45	0	0	0	0	0	0
130991106	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:20	11,1	farblos, klar	1,51	0	0	0	0	0	0
131108805	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:30	13,9	farblos, klar	1,80	0	0	0	0	0	0
131108806	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2013	09:35	14,3	farblos, klar	1,71	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 06. Dezember 2013 _____