

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981  
Prüfbericht Juli 2014**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
140718576	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	09.07.2014	10:30	19,5	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0	0
140718577	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	09.07.2014	10:17	19,2	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
140718578	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	09.07.2014	10:22	19,9	farblos, klar	0,79	0	0	0	0	0	0
140718579	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	09.07.2014	10:25	19,4	farblos, klar	1,06	0	0	0	0	0	0
140718580	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:47	19,4	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
140718582	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	10:02	15,7	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0	0
<b>140718583</b>	<b>Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch</b>	<b>09.07.2014</b>	<b>09:32</b>	<b>15,3</b>	<b>farblos, klar</b>	<b>0,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
140718584	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	08:53	16,0	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0
140718585	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	10:06	15,3	farblos, klar	0,38	0	0	0	0	0	0
140718587	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:37	17,9	farblos, klar	0,33	0	0	0	0	0	0
140718591	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:35	17,2	farblos, klar	0,47	0	0	0	0	0	0
140718592	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:22	17,6	farblos, klar	0,72	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981  
Prüfbericht Juli 2014**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
140718593	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:40	15,1	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0
140718594	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:27	16,6	farblos, klar	0,47	0	0	0	0	0	0
140718595	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:24	18,6	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
140718596	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	09.07.2014	09:59	16,6	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Im Vergleich zu den Grenzwerten der Deutschen TrinkwV wird folgender Parameter bei der Probe 140718583 überschritten: **Pseudomonas aeruginosa**

Die Ergebnisse der übrigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 16. Juli 2014

\_\_\_\_\_