

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht April 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150278128	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	29.04.2015	11:04	15,0	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
150278129	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.04.2015	11:24	16,2	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0	0
150278130	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.04.2015	11:26	15,6	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0
150278131	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.04.2015	11:30	16,0	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0	0
150278133	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:45	12,6	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0	0
150278134	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:52	15,9	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0	0
150278135	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	11:18	15,6	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0	0
150278136	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	11:14	14,8	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0	0
150278137	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:54	15,8	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0	0
150278138	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:58	14,4	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0	0
150278139	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	11:10	15,3	farblos, klar	0,38	2	4	0	0	0	0
150278140	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	11:06	154,0	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht April 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150278141	Tankfahrzeug KWW 39 Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	11:16	15,8	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150278142	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:45	15,0	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0	0
150278143	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:56	15,2	farblos, klar	0,36	1	0	0	0	0	0
150278144	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:40	14,8	farblos, klar	0,58	0	0	0	0	0	0
150278146	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	11:00	15,8	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0	0
150278147	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	29.04.2015	10:50	14,4	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 07. Mai 2015