

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht August 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150685672	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	26.08.2015	09:25	21,0	farblos, klar	0,94	0	0	0	0	0	0
150685673	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	26.08.2015	09:27	20,5	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150685674	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	26.08.2015	09:30	20,0	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0	0
150685675	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	26.08.2015	09:35	19,8	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
150685677	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:35	20,0	farblos, klar	0,03	64	170	0	0	>100	0
150685678	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:32	19,8	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0
150685679	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:52	21,6	farblos, klar	0,94	0	0	0	0	0	0
150685680	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:50	21,5	farblos, klar	0,90	0	2	0	0	0	0
150685681	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	09:00	20,4	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
150685682	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:45	20,6	farblos, klar	0,58	0	1	0	0	0	0
150685683	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	09:05	20,8	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0	0
150685684	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:42	20,8	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht August 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150685685	Tankfahrzeug KWW 39 Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:55	21,0	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0	0
150685686	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	09:20	20,8	farblos, klar	0,86	0	0	0	0	0	0
150685688	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	08:30	21,0	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0	0
150685689	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	09:15	21,2	farblos, klar	0,58	0	0	0	0	0	0
150685690	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2015	09:10	20,4	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Im Vergleich zu den Grenzwerten der Deutschen TrinkwV werden folgende Parameter bei der Probe 150685677 überschritten: **DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C, Pseudomonas aeruginosa**
Die Ergebnisse der übrigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 01. September 2015