

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981  
Prüfbericht Oktober 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150881208	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	28.10.2015	09:00	16,5	farblos, klar	0,88	0	0	0	0	0	0
150881209	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	28.10.2015	09:10	15,8	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0	0
150881210	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	28.10.2015	09:16	15,6	farblos, klar	0,50	0	1	0	0	0	0
150881211	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	28.10.2015	09:35	16,0	farblos, klar	1,00	0	0	0	0	0	0
150881212	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:35	16,4	farblos, klar	0,80	0	10	0	0	0	0
150881213	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	09:30	14,8	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
150881214	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:45	12,8	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0	0
150881215	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:15	15,8	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0	0
150881216	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:40	14,0	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
150881217	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	09:50	13,0	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150881218	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:25	14,6	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150881220	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	09:05	14,2	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981  
Prüfbericht Oktober 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150881221	Tankfahrzeug KWW 39 Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:55	14,5	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150881222	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:15	16,4	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
150881223	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	09:40	14,0	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150881224	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:25	14,5	farblos, klar	0,60	4	0	0	0	0	0
150881226	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	28.10.2015	08:10	15,6	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 03. November 2015 \_\_\_\_\_