

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht September 2016

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
160741248	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	01.09.2016	09:35	20,6	farblos, klar	0,30	0	0	0	0	0	0
160741249	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	01.09.2016	09:40	19,6	farblos, klar	0,28	0	0	0	0	0	0
160741250	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	01.09.2016	09:50	19,8	farblos, klar	0,22	0	0	0	0	0	0
160741451	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	01.09.2016	09:50	20,6	farblos, klar	0,08	0	0	0	0	0	0
160741452	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	08:40	22,6	farblos, klar	0,10	0	0	0	0	0	0
160741454	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:05	23,0	farblos, klar	<0,03	0	0	0	0	0	0
160741455	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	08:30	22,6	farblos, klar	0,12	0	0	0	0	0	0
160741456	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	08:55	22,0	farblos, klar	0,20	0	0	0	0	0	0
160741457	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:45	23,6	farblos, klar	0,21	0	0	0	0	0	0
160741458	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:00	22,0	farblos, klar	0,26	0	0	0	0	0	0
160741459	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:04	22,4	farblos, klar	0,20	0	0	0	0	0	0
160741460	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:25	22,2	farblos, klar	0,28	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht September 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme- datum	Uhrzeit	Wasser- temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
160741461	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	08:50	25,0	farblos, klar	<0,03	0	0	0	0	0	0
160741462	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:15	22,2	farblos, klar	0,16	0	0	0	0	0	0
160741463	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	08:45	21,8	farblos, klar	0,16	0	0	0	0	0	0
160741464	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:20	22,1	farblos, klar	0,20	0	0	0	0	0	0
160741465	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	01.09.2016	09:10	23,6	farblos, klar	<0,03	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 09. September 2016 _____