

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833  
Prüfbericht Juli 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
160627327	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	27.07.2016	08:40	22,0	farblos, klar	0,28	0	0	0	0	0	0
160627328	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	27.07.2016	08:45	22,6	farblos, klar	0,45	0	0	0	0	0	0
160627329	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	27.07.2016	08:50	21,6	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0	0
160627330	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	27.07.2016	08:55	22,4	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
160627331	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	07:55	23,8	farblos, klar	0,45	0	0	0	0	0	0
160627332	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:10	23,4	farblos, klar	-	0	0	0	0	0	0
160627334	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:15	22,4	farblos, klar	-	0	0	0	0	0	0
160627335	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:20	23,2	farblos, klar	-	0	0	0	0	0	0
160627351	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	07:45	22,8	farblos, klar	0,32	0	0	0	0	0	0
160627352	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	07:50	23,7	farblos, klar	0,42	0	0	0	0	0	0
160627353	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:05	23,4	farblos, klar	-	0	0	0	0	0	0
160627355	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	07:45	23,4	farblos, klar	0,41	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833  
Prüfbericht Juli 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
160627356	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:00	22,4	farblos, klar	0,43	0	0	0	0	0	0
160627357	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:35	24,4	farblos, klar	0,31	0	0	0	0	0	0
160627358	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	08:00	22,4	farblos, klar	0,43	0	0	0	0	0	-
160627359	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	27.07.2016	07:55	22,2	farblos, klar	-	0	0	0	0	0	-

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Tausenstein, 09. August 2016