

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht Oktober 2016

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
161013842	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	26.10.2016	10:10	18,4	farblos, klar	1,20	0	0	0	0	0	0
161013843	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	26.10.2016	09:55	18,0	farblos, klar	1,04	0	0	0	0	0	0
161013844	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	26.10.2016	09:55	20,0	farblos, klar	1,40	0	0	0	0	0	0
161013845	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	26.10.2016	09:45	17,4	farblos, klar	1,26	0	0	0	0	0	0
161013846	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:20	16,4	farblos, klar	0,62	0	0	0	0	0	0
161013847	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:15	13,2	farblos, klar	0,56	2	0	0	0	0	0
161013848	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:30	14,8	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
161013849	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:28	13,6	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0	0
161013851	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:10	16,6	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0
161013852	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:46	15,0	farblos, klar	0,76	0	0	0	0	0	0
161013853	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:05	16,0	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
161013854	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:08	14,6	farblos, klar	1,10	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht Oktober 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
161013855	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:25	16,2	farblos, klar	0,44	0	0	0	0	0	0
161013856	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:34	14,8	farblos, klar	0,85	0	0	0	0	0	0
161013857	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:00	16,6	farblos, klar	1,00	0	0	0	0	0	0
161013866	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:45	15,0	farblos, klar	0,90	0	0	0	0	0	0
161013867	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	26.10.2016	09:38	15,2	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 09. November 2016 _____